



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Setor de Licitações

Cantagalo, 03 de agosto 2023.

Acusamos o recebimento do pedido de esclarecimento em relação ao certame licitatório nº 37/2023, na modalidade de Tomada de Preços, cuja finalidade é contratação de empresa para execução de serviços de revitalização das calçadas, muretas, muros de contenção, encosta lateral e reforma da iluminação pública da Av. Rodolfo Tardin, no 1º Distrito de Cantagalo, formulado pela empresa Saioron Construtora, CNPJ 04.224.223/0001-93. Após análise pela equipe técnica, apresentamos as seguintes considerações:

1 Peço por gentileza que nos esclareça o item abaixo. Esse item é somente a RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO DAS LAJOTAS? Teria como me passar a composição do item?

7.2	08.020.0008 -5 - EMOP	REPAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO ,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR-NATURAL,ESP.6CM,R ESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMA SSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL .PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCAC.	M2	344,00	R\$ 33,90	R\$ 41,88	R\$ 14.406,72
7.3	05.001.0070 -0 - EMOP	REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO	M2	344,00	R\$ 6,60	R\$ 8,15	R\$ 2.803,60

R – Sim, o item 7.3 faz referência a remoção da pavimentação existente e o item 7.2 refere-se ao reassentamento com o mesmo material removido. Segue abaixo anexos as composição dos itens 08.020.00008-5 e 05.001.0070-0.

ASSINADO DIGITALMENTE
CARLOS ALEXANDRE MARQUES DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Carlos Alexandre Marques da Silva
CPL



Copiar



Exportar

(/banco/composicoes/relatorio_analitico.xlsx?banco=EMOP&id=646f6b90e64d1e3fb0f3f099)

(/home)

 Orçamentos

 Composições

 Insumos

 Cadastros

 (/home)  (/banco/composicoes) — EMOP



DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

08.020.0008-0



Arthur Jevoux

Perfil  (/usuarios/59e4f9ad82697a9f5f926e33)

OF Suporte  (<https://www.orcafascio.com/of-suporte/>)

Sair  (/login/new)



 Minimizar Menu

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO ,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR-NATURAL,ESP.6CM,R ESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-P EDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMA SSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL .PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCAC.

DATA	ESTADO	UNIDADE		PREÇO UNITÁRIO					
03/2023	Rio de Janeiro	M2		R\$ 94,38					
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT	COEFICIENTE	PERCENTUAL	PREÇO UNITÁRIO
C	19.006.0022-2 (/banco/emop/composicoes/646f7376e64d1e3fb0f4065c)		MAQUINAS DE JUNTAS(SERRA DE CONCRETO) MOTOR A GASOLINA PARTI DA MANUAL,CHASSIS REFORCADO,GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR S ERRAS DE ATE 14",SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLV IDA PARA ABERTURAS DE JUNTA DE DILATAcao COM 3.600RPM,INCLUS IVE OPERADOR	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	H	84,64	0,0146	0.0	1,2357
C	19.006.0022-4 (/banco/emop/composicoes/646f7377e64d1e3fb0f4065e)		MAQUINAS DE JUNTAS(SERRA DE CONCRETO) MOTOR A GASOLINA PARTI DA MANUAL,CHASSIS REFORCADO,GUARDA PROTETORA PARA ACOMADAR S ERRAS DE ATE 14",SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLV IDA PARA ABERTURAS DE JUNTA DE DILATAcao COM 3.600RPM,INCLUS IVE OPERADOR	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	H	29,12	0,1454	0.0	4,2337



	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT	COEFICIENTE	PERCENTUAL	PREÇO UNITÁRIO
C	19.006.0030-2 (/banco/emop/composicoes/646f737de64d1e3fb0f40670)	SOQUETE VIBRATORIO DE 78KG,EXCLUSIVE OPERADOR	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	H	8,44	0,0058	0.0	0,0489
C	19.006.0030-4 (/banco/emop/composicoes/646f737ee64d1e3fb0f40671)	SOQUETE VIBRATORIO DE 78KG,EXCLUSIVE OPERADOR	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	H	2,18	0,1542	0.0	0,3358
I	01991	MAO DE OBRA DE CALCETEIRO, INCLUSIVE ENC ARGOS SOCIAIS	Equipamento	H	25.34	0,3200	3,0000	8,3521
I	01999	MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Equipamento	H	18.31	0,7000	3,0000	13,2015
I	02824	AREIA LAVADA, FINA, PARA REGIAO METROPOL ITANA DO RIO DE JANEIRO	Equipamento para Aquisição Permanente	M3	128.5	0,0040	0.0	0,5140
I	04248	LAJOTA PRE-FABRICADA DE CONCRETO P/PAVIM .C/06CM DE ESPES.RESIST.MIN.35 MPA, COR NATURAL CINZA	Equipamento para Aquisição Permanente	M2	56.6378	1,0500	0.0	59,4697
I	14574	PO DE PEDRA, PARA REGIAO METROPOLITANA D O RIO DE JANEIRO	Equipamento para Aquisição Permanente	T	74.0	0,0945	0.0	6,9930

Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?

Lucas 14:28

Copyright © 2023 3f Ltda. Todos os direitos reservados.





Copiar



Exportar

(/banco/composicoes/relatorio_analitico.xlsx?banco=EMOP&id=646f67c3e64d1e3fb0f3e601)

(/home)

 Orçamentos

 Composições

 Insumos

 Cadastros

 (/home)  (/banco/composicoes) — EMOP



DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

05.001.0070-0



Arthur Jevoux

Perfil  (/usuarios/59e4f9ad82697a9f5f926e33)

OF Suporte  (https://www.orcafascio.com/of-suporte/)

Sair  (/login/new)



 Minimizar Menu

REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIB RADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO

DATA		ESTADO		UNIDADE		PREÇO UNITÁRIO			
03/2023		Rio de Janeiro		M2		R\$ 6,60			
CÓDIGO		DESCRIÇÃO		TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT	COEFICIENTE	PERCENTUAL	PREÇO UNITÁRIO
I	01999	MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		Equipamento	H	18.31	0,3500	3,0000	6,6008

Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?
Lucas 14:28
Copyright © 2023 3f Ltda. Todos os direitos reservados.

