



CATO ENGENHARIA

ENGENHARIA DE CONFIANÇA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Obra: Calçamento Alameda Esq. R. Joaquim Santos							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO		
					UNITÁRIO	UNITÁRIO C/ B.D.I. 11,92%	TOTAL
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	AD 20.25.0310 (/)	Placa de identificacao de obra publica, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e simbolos em vinil auto adesivo e estrutura de requadro, suporte estruturado em peca de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive transporte. Fornecimento e colocacao.	M2	3,00	R\$297,11	R\$332,53	R\$997,59
1.2	02.004.0010-0-EMOP	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM DE ESPESSURA, RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTA DO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSUR A 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES	M2	9,00	R\$305,55	R\$341,97	R\$3.077,73
1.3	AD 20.20.0050 (/)	Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.	UNID.	1,00	R\$1.059,78	R\$1.186,11	R\$1.186,11
1.4	AD 20.20.0100 (/)	Instalação e ligação provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.	UNID.	1,00	R\$880,00	R\$984,90	R\$984,90
1.5	AD 20.05.0500/	Aluguel de banheiro químico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana. Modelo Luxo, dimenscoes 2,31 x 1,15 x 1,15m.	UNID,MÊS	3,00	R\$768,11	R\$859,67	R\$2.579,01
TOTAL DO ITEM =							R\$8.825,34
2.0 - MURO DE ARRIMO							
2.1	104790 – SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,10	R\$8,92	R\$9,98	R\$10,98
2.2	03.001.0001-1 - EMOP	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	28,80	R\$37,76	R\$42,26	R\$1.217,09
2.3	101174 - SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	28,50	R\$53,46	R\$59,83	R\$1.705,16
2.4	96544 - SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	189,15	R\$10,06	R\$11,26	R\$2.129,83
2.5	96545 - SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	169,24	R\$9,00	R\$10,07	R\$1.704,25

CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA

CNPJ 36.444.239/0001-06

Av. Manoel Pinto Villela Neto nº16, 1º pav. - Parque das Árvores - Cantagalo-RJ

Contato: Fixo (22) 2080-2465 / (22) 999828507 E-mail: cato@catoengenharia.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Obra: Calçamento Alameda Esq. R. Joaquim Santos							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO		
					UNITÁRIO	UNITÁRIO C/ B.D.I. 11,92%	TOTAL
2.6	96546 - SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	87,77	R\$7,85	R\$8,79	R\$771,45
2.7	96539 - SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	40,54	R\$83,27	R\$93,20	R\$3.778,33
2.8	102476 - SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5,33	R\$338,78	R\$379,16	R\$2.020,92
2.9	103670 - SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,33	R\$212,61	R\$237,95	R\$1.268,27
2.10	89472 - SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	36,00	R\$65,45	R\$73,25	R\$2.637,00
2.11	11.003.0054-0 - EMOP	PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, EM PAREDES DE 10CM, MEDIDO PELA ÁREA REAL, EXCLUSIVE ARMADA E A ALVENARIA	M2	36,00	R\$33,64	R\$37,65	R\$1.355,40
2.12	TC 10.05.0350 (/)	Carga e descarga mecânica, com Pa-Carregadeira e Caminhão Basculante a óleo diesel, consideradas para o caminho a espera, manobra, carga e descarga e quanto a carregadeira, espera e operação.	T	56,16	R\$1,05	R\$1,18	R\$66,27
2.13	TC 05.05.0400 (/)	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhão como de servente ou equipamento auxiliar, em média velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhão Basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t.	T.KM	1.684,80	R\$1,06	R\$1,19	R\$2.004,91
TOTAL DO ITEM =							R\$20.669,86
3.0 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
3.1	03.020.0030-1 - EMOP	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESG	M3	45,00	R\$11,25	R\$12,59	R\$566,55

CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA

CNPJ 36.444.239/0001-06

Av. Manoel Pinto Villela Neto nº16, 1º pav. - Parque das Árvores - Cantagalo-RJ

Contato: Fixo (22) 2080-2465 / (22) 999828507 E-mail: cato@catoengenharia.com



CATO ENGENHARIA

ENGENHARIA DE CONFIANÇA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Obra: Calçamento Alameda Esq. R. Joaquim Santos							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO		
					UNITÁRIO	UNITÁRIO C/ B.D.I. 11,92%	TOTAL
3.2	93368 - SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	40,00	R\$10,70	R\$11,98	R\$479,20
3.3	TC 10.05.0350 (/)	Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas para o caminhao a espera, manobra, carga e descarga e quanto a carregadeira, espera e operacao.	T	9,75	R\$1,05	R\$1,18	R\$11,51
3.4	TC 05.05.0400 (/)	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga, tanto da espera do caminhao como de servente ou equipamento auxiliar, em media velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t.	T.KM	292,50	R\$1,06	R\$1,19	R\$348,08
3.5	90694 - SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	6,00	R\$23,77	R\$26,60	R\$159,60
3.6	90695 - SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	60,00	R\$44,56	R\$49,87	R\$2.992,20
3.7	104076 - SINAPI	SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$26,02	R\$29,12	R\$87,36
3.8	104063 - SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$38,39	R\$42,97	R\$128,91
3.9	06.001.0327-0 - EMOP	ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº, TIPO CIRCULAR, COM DIAMETRO DE 0,40 A 0,60M, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NOTRACO 1:4 EM VOLUME, EXCLUSIVE TAMPAO	UN	4,00	R\$54,17	R\$60,63	R\$242,52
3.10	32430- SINAPI-I	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX. 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	4,00	R\$318,78	R\$356,78	R\$1.427,12

CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA

CNPJ 36.444.239/0001-06

Av. Manoel Pinto Villela Neto nº16, 1º pav. - Parque das Árvores - Cantagalo-RJ

Contato: Fixo (22) 2080-2465 / (22) 999828507 E-mail: cato@catoengenharia.com



CATO ENGENHARIA

ENGENHARIA DE CONFIANÇA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Obra: Calçamento Alameda Esq. R. Joaquim Santos							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO		
					UNITÁRIO	UNITÁRIO C/ B.D.I. 11,92%	TOTAL
3.11	06.017.0003-0 - EMOP	POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,00M	UN	4,00	R\$408,88	R\$457,62	R\$1.830,48
TOTAL DO ITEM =							R\$8.273,53
4.0 - ASSENTAMENTO BLOQUETES							
4.1	104790 – SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,66	R\$76,01	R\$85,07	R\$153,13
4.2	03.020.0030-1 - EMOP	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESG	M3	1,80	R\$11,25	R\$12,59	R\$160,40
4.3	03.011.0015-1 - EMOP	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL	M3	12,74	R\$14,50	R\$16,23	R\$206,77
4.4	58.002.0155-1 - EMOP	MEIO FIO DE CONC. SIMPLES(FCK=15 MPA), MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MED. 0,15M BASE, ALT. 0,30M. FORN., ESCAV E REATER	M	115,00	R\$46,93	R\$52,52	R\$6.039,80
4.5	08.020.0008-0 - EMOP	PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACA O VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR-NATURAL,ESP.6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMA	M2	134,48	R\$100,13	R\$112,07	R\$15.071,17
TOTAL DO ITEM =							R\$21.631,27
TOTAL GERAL =							R\$59.400,00

Documento assinado digitalmente



ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Data: 12/06/2024 21:43:47-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA

CNPJ 36.444.239/0001-06

Av. Manoel Pinto Villela Neto nº16, 1º pav. - Parque das Árvores - Cantagalo-RJ

Contato: Fixo (22) 2080-2465 / (22) 999828507 E-mail: cato@catoengenharia.com