



CATO ENGENHARIA
ENGENHARIA DE CONFIANÇA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA = REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE BOA SORTE SITO À RUA CEL. CUSTÓDIO MARQUES FERREIRA S/N EM BOA SORTEI, 5º DISTRITO DE CANTAGALO RJ.							
4	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO		
					UNITÁRIO	UNITÁRIO C/ B.D.I. 27,70%	TOTAL
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	02.020.0003-0-EMOP	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, C ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, EXCLUSIVE SUPORTE DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3,00	125,26	79,92	239,76
						TOTAL DO ITEM =	
						R\$239,76	
2.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
2.1	05.001.0015-0-EMOP	DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAM ASSA DE ASSENTAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	12,00	18,42	15,08	180,12
2.2	05.001.0134-0-EMOP	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONAD O OU OUTROS	UNID.	1,00	26,68	17,02	17,02
2.3	05.001.0143-5-EMOP	ARRANCAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERA L DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	90,00	9,42	7,68	691,2
2.4	05.001.0144-0-EMOP	ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS	UNID.	2,00	6,52	5,31	10,62
2.5	05.001.0146-0-EMOP	ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE AT E 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA	M	1,20	44,95	36,62	43,944
2.6	05.005.0012-1-EMOP	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	120,00	6,31	4,23	507,6
2.7	05.006.0001-0-EMOP	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO) SOBRESAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFOR	M2XMÊS	240,00	13	10,59	2541,6
2.8	05.008.0001-0-EMOP	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	120,00	7,54	6,14	736,8
2.9	05.006.0009-0-EMOP	MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE	M2	120,00	0,21	0,17	20,4
						TOTAL DO ITEM =	
						R\$4.749,30	

ANDREZA TEIXEIRA DE
OLIVEIRA: 15863880708
Assinado de forma digital por
ANDREZA TEIXEIRA DE
OLIVEIRA: 15863880708
Dados: 2023.07.19 21:51:31 -03'00'

CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ 36.444.239/0001-06

Av. Manoel Pinto Villela Neto nº16, 1º pav. - Parque das Árvores - Cantagalo-RJ
Contato: Fixo (22) 2080-2465 / (22) 999828507 E-mail: cato@catoengenharia.com



CATO ENGENHARIA

ENGENHARIA DE CONFIANÇA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA = REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE BOA SORTE SITO À RUA CEL. CUSTÓDIO MARQUES FERREIRA S/N EM BOA SORTEI, 5º DISTRITO DE CANTAGALO RJ.							
4	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO		
					UNITÁRIO	UNITÁRIO C/ B.D.I. 27,70%	TOTAL
3.0 - MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA DE ENTULHOS							
3.3	05.001.0172-0 - EMOP	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIO OU ENTULHO, EM CARRINHOSMDE MAO, A 30M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA.	M3	5,46	31,11	19,85	108,38
3.4	100998 - SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	10,65	5,89	4,79	51,01
3.5	95878 - SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	106,50	1,62	1,32	140,58
TOTAL DO ITEM =							R\$299,97
4.0 - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, REVETIMENTO E PISO							
4.5	13.301.0132-0 - EMOP	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 5CM	M2	12,00	55,67	46,36	544,32
4.6	13.331.0015-0 - EMOP	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO NATURAL,TRAFEGO INTENSO(P.E.I.IV), 60X60CM, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA(ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTA MENTO PRONTO	M2	12,00	159,2	129,71	1.556,52
4.8	96368 - SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	M2	16,00	197	160,5	2.568,00
4.9	08.020.0010-0 - EMOP	PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO ,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.8CM,R ESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-P EDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMA SSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL .PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCAC.	M2	90,00	104,55	85,18	7.666,20
4.10	18.082.0020-0 - EMOP	BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VER GA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M3	1,20	321,88	262,25	314,70

CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ 36.444.239/0001-06

Av. Manoel Pinto Villela Neto nº16, 1º pav. - Parque das Árvores - Cantagalo-RJ
Contato: Fixo (22) 2080-2465 / (22) 999828507 E-mail: cato@catoengenharia.com

Assinado de forma digital por
ANDREZA TEIXEIRA DE
OLIVEIRA:15863880708
Dados: 2023.07.19 21:51:57 -03'00'



CATO ENGENHARIA
ENGENHARIA DE CONFIANÇA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA = REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE BOA SORTE SITO À RUA CEL. CUSTÓDIO MARQUES FERREIRA S/N EM BOA SORTEI, 5º DISTRITO DE CANTAGALO RJ.							
4	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO		
					UNITÁRIO	UNITÁRIO C/ B.D.I. 27,70%	TOTAL
					TOTAL DO ITEM =		R\$12.649,74
5.0 - ESQUADRIAS E COBERTURA							
5.2	102185- SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UNID.	1,00	4764,27	3881,65	3.881,65
5.6	96113 - SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	UNID.	12,00	44,45	36,22	434,64
					TOTAL DO ITEM =		R\$4.316,29
7.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
7.1	15..015.0265-0 - EMOP	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA, DE EMBUTIR 2P+T, 20A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UNID.	1,00	280,2	228,29	228,29
7.2	103782- SINAPI	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UNID.	2,00	40,53	51,75	103,50
7.3	97610- SINAPI	LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNID.	2,00	17,97	22,94	45,88
					TOTAL DO ITEM =		R\$377,67
8.0 - PINTURA							
8.1	17.018.0010-0 - EMOP	PREPARO DE SUPERFICIES, COM REVESTIMENTO LISO, INTERIOR E EXTERIOR, INCLUSIVE RASPAGEM, LIMPEZA, UMA DEMAIO DE SELADOR, UMA DEMAIO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS	M2	70,00	22,33	18,19	1.273,30
8.2	17.018.0110 -0 - EMOP	PINTURA COM TINTA ACRILICA SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCOLOR OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMEN TO SEM AMIANTO, REVESTIMENTO, MADEIRA E FERRO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAIO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	70,00	18,27	14,89	1.042,30

ANDREZA TEIXEIRA DE
OLIVEIRA:15863880708
Assinado de forma digital por
ANDREZA TEIXEIRA DE
OLIVEIRA:15863880708
Dados: 2023.07.19 21:52:13 -03'00'

CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ 36.444.239/0001-06

Av. Manoel Pinto Villela Neto nº16, 1º pav. - Parque das Árvores - Cantagalo-RJ
Contato: Fixo (22) 2080-2465 / (22) 999828507 E-mail: cato@catoengenharia.com



CATO ENGENHARIA
ENGENHARIA DE CONFIANÇA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA = REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE BOA SORTE SITO À RUA CEL. CUSTÓDIO MARQUES FERREIRA S/N EM BOA SORTEI, 5º DISTRITO DE CANTAGALO RJ.							
4	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO		
					UNITÁRIO	UNITÁRIO C/ B.D.I. 27,70%	TOTAL
8.3	17.018.01107-0 EMOP	REPINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA, OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SOBRE SUPERFÍCIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE, INCLUSIVE LIMPEZA, LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA, UMA DEMÃO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	1.450,00	13,98	11,39	16.515,50
TOTAL DO ITEM =							R\$18.831,10
TOTAL GERAL =							R\$41.463,83

ANDREZA TEIXEIRA DE
OLIVEIRA:15863880708

Assinado de forma digital por ANDREZA
TEIXEIRA DE OLIVEIRA:15863880708
Dados: 2023.07.19 21:52:29 -03'00'

CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA

CNPJ 36.444.239/0001-06

Sócia-Administradora Andreza Teixeira de Oliveira

Engenheira Civil - CREA RJ nº 2019107417

CPF 158.638.807-08

CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA

CNPJ 36.444.239/0001-06

Av. Manoel Pinto Villela Neto nº16, 1º pav. - Parque das Árvores - Cantagalo-RJ

Contato: Fixo (22) 2080-2465 / (22) 999828507 E-mail: cato@catoengenharia.com